

## Смета на геодезические изыскания

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объект:</b>      | <b>Устройство системы электроснабжения жилых домов с нежилыми помещениями, корпусов 10, 11, 12, 12.1, 13, 14, с автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский пр-т, ал. 6Л</b> |
| <b>Исполнитель:</b> |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Заказчик:</b>    |                                                                                                                                                                                     |

Основание для расчета сметной стоимости работ: **Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г.**

| № п.п.                                                                                        | № таблиц, параграфов | Наименование работ и затрат                                                                                                                         | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. измерения | Коэффициенты                                  |       | Всего стоимость   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------|
|                                                                                               |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         | Расшифровка                                   | общий |                   |
| 1                                                                                             | 2                    | 3                                                                                                                                                   | 4                 | 5          | 6                       | 7                                             | 8     | 9                 |
| <b>Полевые работы</b>                                                                         |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| 1                                                                                             | таб.8§3              | Определение планового положения пунктов                                                                                                             | 1 пункт           | 7          | 6426                    | 1,3*0,7*1,1                                   | 1,00  | 45026,98          |
| 2                                                                                             | таб.8§4              | Определение высотного положения пунктов                                                                                                             | 1 пункт           | 7          | 1897                    | 1,3*0,4*1,1                                   | 0,57  | 7595,59           |
| 3                                                                                             | таб.15§6             | Подземные кабельные линии 0,4 - 20 кВ                                                                                                               | км                | 13,6       | 7913                    | 1                                             | 1,00  | 107616,80         |
| 4                                                                                             | таб. 46§11           | Изготовление и установка знаков(мет.штыри, дюбеля)                                                                                                  | 1 знак            | 7          | 54                      | 1,1                                           | 1,10  | 415,80            |
| 5                                                                                             | таб. 9 § 2           | Создание топографического плана                                                                                                                     | га                | 0,84       | 3481                    | 1,1                                           | 1,10  | 3208,79           |
| <b>Итого полевые работы:</b>                                                                  |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       | <b>163863,96</b>  |
| <b>Камеральные работы</b>                                                                     |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| 6                                                                                             | таб.15§6             | Подземные кабельные линии 0,4 - 20 кВ                                                                                                               | км                | 13,6       | 4889                    | 1,2*1,75                                      | 2,10  | 139629,84         |
| 7                                                                                             | таб. 9 § 2           | создание топографического плана                                                                                                                     | га                | 1,00       | 1269,00                 | 1,1*1,1*1,2*1,75                              | 2,54  | 3224,53           |
| 8                                                                                             | таб.8§3              | Определение планового положения пунктов                                                                                                             | 1 пункт           | 7          | 2538                    | 1,1*1,1*1,2*1,75                              | 2,54  | 45143,41          |
| 9                                                                                             | таб.8§4              | Определение высотного положения пунктов                                                                                                             | 1 пункт           | 7          | 428                     | 1,1*1,1*1,2*1,75                              | 2,54  | 7612,84           |
| <b>Итого камеральные работы:</b>                                                              |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       | <b>195610,61</b>  |
| <b>Используемые коэффициенты</b>                                                              |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| 10                                                                                            | таб. 8 прим.2        | Определение планового положения без закладки пунктов                                                                                                |                   |            |                         |                                               |       | 0,7               |
| 11                                                                                            | таб. 8 прим.2        | Определение высотного положения без закладки пунктов                                                                                                |                   |            |                         |                                               |       | 0,4               |
| 12                                                                                            | таб. 8, прим.2       | Определение координат пунктов опорных геодезических сетей с использованием спутниковых систем                                                       |                   |            |                         |                                               |       | 1,3               |
| 13                                                                                            | ОУ.прим.15а          | Выдача заказчику промежуточных материалов изысканий                                                                                                 |                   |            |                         |                                               |       | 1,1               |
| 14                                                                                            | ОУ.прим.15б          | Выполнение камеральных работ с использованием материалов ограниченного пользования к ценам на эти работы применяется коэффициент 1,1                |                   |            |                         |                                               |       | 1,1               |
| 15                                                                                            | ОУ.прим.15д          | Выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент 1,2 |                   |            |                         |                                               |       | 1,2               |
| 16                                                                                            | ОУ.прим.15е          | Выполнение картографич. работ в 2-х видах (бумажный и магнитный носители)                                                                           |                   |            |                         |                                               |       | 1,75              |
| <b>Вспомогательные работы</b>                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| 17                                                                                            | таб.4§4              | Расходы по внутреннему транспорту                                                                                                                   | %                 | 12,50      |                         |                                               |       | 20482,99          |
| 18                                                                                            | таб.5§1              | Расходы по внешнему транспорту                                                                                                                      | %                 | 14,00      |                         |                                               |       | 50326,44          |
| 19                                                                                            | ОУ.13, прим.1        | Организационно ликвидационные работы                                                                                                                | %                 | 6          |                         |                                               | 1,5   | 38725,56          |
| 20                                                                                            | таб.78§2             | Составление программы работ                                                                                                                         | %                 | 2,5        |                         | 8800+2,5% от стоим. работ, более 250 тыс. р.  |       | 14275,24          |
| 21                                                                                            | таб.79§2             | Составление технического отчета                                                                                                                     | %                 | 3,5        |                         | 17500+3,5% от стоим. работ, более 250 тыс. р. |       | 25664,97          |
| <b>Услуги городской архитектуры</b>                                                           |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| 22                                                                                            |                      | Коэффициент за срочность                                                                                                                            |                   |            |                         |                                               |       | 1,0               |
| <b>Итого по изыскательским работам</b>                                                        |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       | <b>508949,77</b>  |
| <b>Текущий инфляционный коэффициент</b>                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               | 3,83  | 1949277,61        |
| <b>Налог на добавленную стоимость</b>                                                         |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               | 0,18  | 350869,97         |
| <b>ВСЕГО по работам</b>                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       | <b>2300147,58</b> |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ: С изменением объемов и видов работ сметная стоимость работ будет изменена.</b> |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       |                   |
| <b>Всего по смете:</b>                                                                        |                      |                                                                                                                                                     |                   |            |                         |                                               |       | <b>2300147,58</b> |

Составил : главный геодезист \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_